

OGÓLNE WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO REALIZACJI MONTAŻU PLACU ZABAW

- I. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo dysponowania terenem i jest upoważniony do wskazania lokalizacji montażu i rozmieszczenia urządzeń Brygadziście ekipy montażowej.
- II. Miejsce, w którym mają być zamontowane urządzenia, powinno być wyrównane, uprzątnięte i przygotowane do montażu. Jeśli na wyznaczonym pod plac zabaw terenie znajdują się inne urządzenia, które należy zdemontować, drzewa lub pozostałości po nich przeznaczone do wycinki, wyrwania, wylewka betonowa, kostka brukowa, itd., należy je usunąć dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia montażu a wykopy po nich zasypać „czystą” ziemią /bez gruzu, kamieni/. Teren, na którym mają być montowane urządzenia musi być równy, bez spadków. Jeżeli występują spadki – zamawiający zobowiązany jest do wyrównania terenu do czasu rozpoczęcia montażu urządzeń.
- III. **W miejscu montażu urządzeń do 0,8 m w głąb podłoża nie mogą znajdować się żadne przeszkody utrudniające montaż.** Rozumie się przez to wszelkie pozostałości budowlane (np. gruz, wylewki i płyty betonowe, cegły, kawałki betonu, fragmenty fundamentów), karpny drzew, instalacje elektryczne, gazowe, telefoniczne, wodno-kanalizacyjne oraz instalacje nawodnienia terenu. Za ewentualne uszkodzenia przeszkód i ich naprawy odpowiada zamawiający. Jeśli przeszkody uniemożliwiają montaż, klient jest zobowiązany do wskazania innego miejsca montażu wolnego od ww. przeszkód.
- IV. **Montaż urządzeń jest bezpłatny o ile będzie odbywał się w gruncie rodzimym**, tj. w ziemi. Montaż w gruncie innym niż grunt rodzimy (opis w punkcie II i III) jest dodatkowo płatny i wymaga osobnej wyceny.
- V. Zgodnie z obowiązującymi normami urządzenia placu zabaw w których wysokość swobodnego upadku jest większa niż 1 metr wymagają wykonania nawierzchni bezpiecznej. Montaż urządzeń musi odbyć się z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeństwa zgodnie z kartą techniczną urządzenia.

Strefa bezpieczeństwa to obszar pod i wokół urządzenia zabawowego, w którym nie mogą znajdować się żadne przeszkody i inne urządzenia, tak aby w razie upadku

z urządzenia nie doszło do zderzenia z innym obiektem. Wielkość strefy bezpieczeństwa uzależniona jest od wysokości potencjalnego upadku, czyli wysokości, na której dzieci mogą się bawić (np. wysokość najwyższego podestu w zestawie zabawowym).

VI. Ze względu na brak możliwości zwrotu zakupionego urządzenia, zamawiający przed przysłaniem zamówienia do realizacji jest zobowiązany do:

a/ przesłania zdjęć miejsca przeznaczonego pod plac zabaw,

b/ podania wymiarów placu zabaw w celu weryfikacji czy na przeznaczonym pod plac zabaw obszarze jest wystarczająco dużo miejsca, aby był możliwy montaż urządzeń z zachowaniem wymaganych stref bezpieczeństwa. Obrys placu zabaw oraz wymiary mogą być naniesione na kartkę lub zdjęcie i przesłane e-mailem.

c/ jeśli na istniejącym placu znajdują się inne urządzenia, drzewa, krzewy itp. należy również nanieść je na plan i podać odległości do krawędzi danego urządzenia do końca placu zabaw z każdej z 4 stron.

d/ przesłania proponowanego planu rozmieszczenia urządzeń.

VII. W przypadku braku możliwości zamontowania urządzeń przez wzgląd na przeszkody znajdujące się w ziemi lub przez niezachowanie stref bezpieczeństwa (zbyt mały plac), zamawiający zobowiązuje się wskazać nowe odpowiednie miejsce montażu. W przeciwnym razie montaż nie odbędzie się a zamawiający zostanie obciążony kosztami przyjazdu ekipy montażowej w wysokości 1000 zł netto.

VIII. 5 dni przed rozpoczęciem tygodnia montażowego Zamawiający zobowiązuje się do przesłania zdjęć obrazujących stan terenu, na którym ma być wykonany montaż. Wykonawca ma prawo do przesunięcia daty montażu lub do zmiany postanowień montażu oraz jego kosztu, jeżeli teren nie będzie odpowiadał pierwotnym ustaleniom.

IX. Zamawiający zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dojazdu na teren placu montażu sprzętu budowlanego oraz samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania zlecenia

- X. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nawierzchni utwardzonej, chodników bądź terenów zielonych, spowodowanych brakiem możliwości dojazdu niezbędnego sprzętu na plac budowy.
- XI. Jeżeli w ramach inwestycji Zamawiający ma zamiar we własnym zakresie wykonać nawierzchnię bezpieczną, nie może być ona wykonana przed montażem urządzeń. Nawierzchnia wraz z podbudową powinna być wykonana minimum 5 dni po zakończeniu montażu urządzeń.
- XII. Montaż urządzeń nie obejmuje wywozu urobku z budowy. Zamawiający ma obowiązek wskazać miejsce jego złożenia w obrębie obiektu, bądź pokrycia kosztu transportu i jego utylizacji.
- XIII. W przypadku niekorzystnej aury, wykonawca zastrzega sobie prawo przesunięcia daty montażu. Dotyczy to szczególnie ujemnych temperatur, długotrwałych opadów, czy porywistego wiatru.
- Montaże odbywają się w okresach – wiosna, lato, jesień. Warunkiem jest utrzymywanie się co najmniej przez tydzień dodatnich temperatur w dzień i w nocy (temperatura nie może być niższa niż 5st. C)
- XIV. Wykonawca po montażu zabezpieczy urządzenia taśmą ostrzegawczą, a Zamawiający zobowiązuje się do jej usunięcia po 7 dniach od zakończenia montażu. Urządzenia zabawowe wymagające betonowania nie mogą być dopuszczone do użytkowania wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia montażu. Zamawiający bierze na siebie odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z użytkowania tych urządzeń wcześniej.
- XV. Wykonawca zobowiązuje się do posprzątania terenu po montażu i dbałości o tereny zielone, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia terenów zielonych, których nie można było uniknąć ze względów technologicznych i logistycznych.
- XVI. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany daty montażu, wydłużenia jego trwania bądź doliczenia ewentualnych kosztów dodatkowych po ich uzgodnieniu z Zamawiającym, jeżeli, którykolwiek z powyższych punktów zostanie naruszony. Jeśli strony nie dojdą do porozumienia w ciągu jednego dnia Wykonawca zastrzega sobie możliwość wycofania ekipy montażowej oraz obciążenia Zamawiającego kosztami przejazdu pracowników.

.....
Pieczętka i podpis Zamawiającego

FORMULARZ – PLAC ZABAW

1. Adres i nazwa placówki:

.....
.....
.....

2. Dokładne wymiary terenu przeznaczonego na plac zabaw:

.....
.....

3. Czy na teren przeznaczony pod plac zabaw wjedzie sprzęt ciężki tj. koparka, samochód ciężarowy (czy jest wystarczająco szeroki wjazd, czy sprzęt ciężki nie uszkodzi drogi dojazdowej do placu zabaw np. kostki, krawężników)?

Nie

Tak

.....

4. Rodzaj terenu przeznaczonego pod budowę placu zabaw:

Podłoże trawiaste

Podłoże wyrównane (ziemia)

Podłoże do wyrównania (ziemia)

Inne Podłoże (asfalt, beton, miejsce po terenie budowy, itp.)

.....

5. Czy na placu zabaw ma zostać wykonana nawierzchnia bezpieczna?

Nie

Tak (jaka?)

.....
.....

6. Czy ziemia wybrana z zagłębień pod nawierzchnię bezpieczną zostaje w placówce?

Nie

Tak

7. Czy przez plac zabaw przechodzi instalacja gazowa, wodna, nawadniająca, kanalizacyjna ?

Nie

Tak = dołączyć mapkę pokazującą w jakim miejscu jest zlokalizowana i na jakiej głębokości.

8. Obiekty występujące na terenie przeznaczonym pod plac zabaw (nanieść na plan i podać odległości do końca placu zabaw):

Drzewa

Zarośla, krzewy, inne rośliny z rozwiniętym systemem korzeniowym

Studnie, studzienki

Istniejące urządzenia placu zabaw (jeśli mają zostać na placu proszę

o przestanie karty produktu w celu weryfikacji strefy bezpieczeństwa tego urządzenia)

Inne:

.....
.....
.....
.....

Obiekty występujące na placu, które należy usunąć podczas montażu (patrz powyżej, wpisać ilość szt.):

.....
.....
.....
.....

9. Czy istnieje możliwość przyłącza hydraulicznego na czas budowy:

Nie

Tak

10. Czy istnieje możliwość przyłącza elektrycznego na czas budowy:

Nie

Tak

11. Prosimy o dołączenie zdjęć terenu wykonane z 4 stron placu oraz propozycję rozmieszczenia urządzeń placu zabaw.

12. Lista urządzeń do montażu:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

13. W przypadku zamówienia przez Placówkę Niepubliczną /Klienta Prywatnego zobowiązuję się do dokonania zadatku wysokości 20 % zamówionych urządzeń. Brak wpłaty uniemożliwi rozpoczęcie realizacji zamówienia.

.....

Pieczętka i podpis Zamawiającego